

מכרז

07/01/2025

דף מס': 001

שיפוץ חצר יסודי ומגרש שחבק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>					
<b>תת פרק 40.09 ריהוט רחוב, מתקני משחק ועבודות שונות</b>					
40.09.0300	ציפוי מגרש ספורט רב תכליתי בצבע פוליאורטני מיושם ב-5 שכבות בעובי כולל של 7 מ"מ לפי הוראות המפרט הטכני דגם ספורטקוט תוצרת טמבור.	מ"ר	1,280.00		
40.09.0330	סימון מגרש כדורסל במגרש ספורט	יח'	1.00		
40.09.0340	מתקן כדורסל מגולוון דגם "בסקט 2007" או ש"ע מותאם לת"י 5515 לרבות ביסוס בטון מזויין המחיר כולל חפירה פינוי פסלת מאתר, לוח פוליקרבונט שקוף בלתי שביר (אחריות ל-10 שנים כנגד שבר) חישוק קפיצי ורשת לעמידות חיצונית ארוכה וריפוד הגנה ללוח ועמוד הסל המחיר כולל מנגנון כדורסל לשינוי גובה הלוח והטבעת. המחיר כולל בדיקה ואישור מכון התקנים	יח'	2.00		
40.09.0360	שער כדורגל תיקני מקצועי מאלומיניום כולל רשת, קבוע בקרקע, בדוק ומאושר ע"י מת"י	קומפ'	2.00		
40.09.0370	חיזוק גדר קיים לגובה 4 מטר ע"י הוספת פרופילים RHS 60/40 ורשת וקשירת הרשת לפי מפרט המהנדס הקונסטרוקטור העמדים והרשתות מגולוונות באבץ חם וצבועה בתנור. המחיר כולל אספקת והתקנת כל החמר והחבורים הנדרשים, עבודות שינוע וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם	מטר	80.00		
<b>סה"כ 40.09 ריהוט רחוב, מתקני משחק ועבודות שונות</b>					
<p>אנו רואים עאונני מתנדס מט' עילוט רשימו מס' 87289 7/1/25</p>					
<b>סה"כ 40 פיתוח נופי</b>					

07/01/2025  
דף מס': 002

שיפוץ חצר יסודי א ומגרש שחבק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 51 עבודות סלילה</b>					
<b>תת פרק 51.04 עבודות אספלט</b>					
<p>מחירי עבודות האספלט כוללים אספקת אספלט, פיזור והידוק עם כל הציוד הנדרש כולל פינישר, מכבשים וכל ציוד אחר כולל ציוד בגודל מתאים לביצוע בשטחים בגדלים שונים, תאום הסדרי תנועה עם המשטרה והרשות המקומית (לא כולל תכנון הסדרי תנועה שיבוצע ע"י הרשות), פיזור פליירים/הודעות לדיירים, ביצוע הסדרי התנועה (כמפורט במפרט המיוחד), ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ע"פ מפרט 51 וכל הכרוך בביצוע, מדידה ואבטחת סימני דרך (צבע) קיימים. החלטה על אופן ביצוע תשלום לעבודות (טון או מ"ר) בידי הרשות.</p>					
51.04.0015	קירצוף וטיאוט וניקוי כבישים קיימים שלא מיועדים לקירצוף כהכנה לריבוד בשכבת אספלט	מ"ר	1,300.00		
51.04.0025	ריסוס ביטומן (לשטחים מקורצפים) בשיעור 0.50 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,300.00		
51.04.0045	שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/8" תערובת מיוחדת למגרשי ספורט	מ"ר	1,300.00		
51.04.0046	תיקון שקיעות בחצר משתלבת; המחיר כולל פירוק אבן משתלבת, מילוי מציעם וחול לפי נדרש לרבות החזרת האבן למצב תקין הכל הכל קומפלט לפי הוראות המזמין.	מ"ר	100.00		
<b>סה"כ 51.04 עבודות אספלט</b>					
<b>סה"כ 51 עבודות סלילה</b>					

07/01/2025  
דף מס': 003שיפוץ חצר יסודי <sup>ב</sup> ומגרש שחבק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 60 מגרש שחבק שכונה צפונית</b>					
<b>תת פרק 60.01 עבודות תיקונים</b>					
60.01.0010	תקון דשא לרצועות דשא סיטיטי כולל החלפת החלק הפגם, הדבקה, מילוי חצץ, הכל מושלם.	קומפ'	1.00		
60.01.0020	החלפת רשת לשערי כדור רגל כולל פירוק הישן	קומפ'	2.00		
60.01.0030	החלפת פנסי תאורה לפי דוגמת הקיים כולל כל החיבורים הנדרשים לביצוע מושלם.	קומפ'	6.00		
60.01.0040	החלפת ארון כיבוי אש כולל פירוק הישן, אספקת ארון חדש, ביצוע כל החיבורים הנדרשים הכל מושלם.	קומפ'	1.00		
60.01.0050	אספקת והתקנת רשת דוגמת רשת בשער כוודרגל המחיר כולל תוספת פרופיל פלדה לעמודים קיימים לרבות עבודות מנוף וריתוך לפי הוראות המזמין הרשת תתוקן מעל גדר קיים. להגנה על הכדור.	מ"ר	1,100.00		
60.01.0051	שיפוץ מאכזיית מאור כולל אספקת מפסיקים, חוטים, וחיבורים הכל לפי דרישת המזמין	יח'	1.00		
<b>סה"כ 60.01 עבודות תיקונים</b>					
<b>סה"כ 60 מגרש שחבק שכונה צפונית</b>					

מכרז (ריכוז)

07/01/2025  
דף מס': 004

שיפוץ חצר יסודי \* ומגרש שחבק

סה"כ	
	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.09 ריהוט רחוב, מתקני משחק ועבודות שונות סה"כ 40 פיתוח נופי
	פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.04 עבודות אספלט סה"כ 51 עבודות סלילה
	פרק 60 מגרש שחבק שכונה צפונית תת פרק 60.01 עבודות תיקונים סה"כ 60 מגרש שחבק שכונה צפונית

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

מנו ראס עאוני  
מחנרס ממ עילוט  
רשיח מס' 87289

7/9/25

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן